

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 20.12.2021

Uzatvorenej podľa § 536 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEL:

Názov: **Obec Vrbová nad Váhom**
Sídlo: Vrbová nad Váhom 91, 94665 Vrbová nad Váhom
Zastúpený: Peter Ilčík – starosta obce
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786
Tel.: 0908 715 780
Email: vrbova@pnet.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: **TOPSTAV É&A s.r.o.**
Sídlo: Modrany 50, 946 33 Modrany
Štatutárny orgán: Anton Édes
IČO: 46 528 741
IČ DPH/DIČ: SK2023407122
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN: SK58 0900 0000 0050 6960 1915
Tel.: +421 905 816 371
E-mail: info@topstavea.eu
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel sro, vložka 30837/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 20.12.2021 v znení dodatku č. 1

Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18, odsek 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dodatkom budú zmenené nasledovné ustanovenia Zmluvy o dielo:

5. Cena diela

1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku 5. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH	402 682,54 Eur
DPH 20%	80 536,51 Eur
Cena celkom s DPH	483 219,05 Eur

(Slovom: štyristoosemdesiatritisíc dvestodevät'násť Eur a päť centov)

Príloha č. 1 – Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet

V rámci Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo došlo k zmene jednotkových cien jednotlivých položiek rozpočtu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti v pôvodnom znení
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ho vlastnoručne podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer – rozpočet.

Vrbová nad Váhom, dňa 12. 2023

V Modranoch, dňa 12. 2023

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.KAPITULÁCIA STAVBY

Jd: PV407
stavba: Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

JKSO:
Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

KS:
Dátum: 7.2.2023

Objednávateľ:
Obec Vrbová nad Váhom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO: 46 528 741
IČ DPH: SK2023407122

Projektant:
Ing. Balogh Attila

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Anton Édes

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			402 682,54
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			402 682,54
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	402 682,54	80 536,51
Cena s DPH	v	EUR	483 219,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

.KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

číslo: PV407

Stavba: Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Dátum: 07.02.2023


Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Projektant: Ing. Balogh Attila

Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ: Anton Édes

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		402 682,54	483 219,05
1	SO 01 - Environmentálne centrum	204 658,75	245 590,50
1	SO 01 - Environmentálne centrum	169 758,38	203 710,06
1_1	Zdravotechnika	6 330,07	7 596,08
1_2	Areálový vodovod	4 836,29	5 803,55
1_3	Vykurovanie	23 734,01	28 480,81
2	SO 02 - Budova pre názorné ukážky	110 197,61	132 237,13
3	Elektroinštalácia, bleskozvod, SO 03 Prípojka NN	28 891,62	34 669,94
4	SO 04 - Kanalizačná prípojka splašková - nová, areálová kanalizácia	12 486,20	14 983,44
5	SO 05 - Kanalizačná prípojka dažďová - nová	31 762,69	38 115,23
5	SO 05 - Kanalizačná prípojka dažďová - nová	17 623,58	21 148,30
5_1	Dažďová záhrada 28 m2	14 139,11	16 966,93
6	SO 06 - Navrhovaná vodovodná prípojka	14 685,67	17 622,80
6	SO 06 - Navrhovaná vodovodná prípojka	9 682,31	11 618,77
6_1	Navrhovací polievací vodovod	5 003,36	6 004,03
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		402 682,54	483 219,05



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

1 - SO 01 - Environmentálne centrum

JKSO:

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

KS:

Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

Projektant:

Ing. Balogh Attila

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Anton Édes

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	169 758,38
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	169 758,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	169 758,38	20,00%	33 951,68

Cena s DPH v EUR **203 710,06**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

122

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ŠKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

1 - SO 01 - Environmentálne centrum

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Dátum:

07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Projektant:

Ing. Balogh Attila

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Anton Édes

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

169 758,38

HSV - Práce a dodávky HSV	84 080,53
1 - Zemné práce	2 055,50
2 - Zakladanie	974,27
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	3 886,25
5 - Komunikácie	3 608,48
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	46 937,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 043,75
99 - Presun hmôt HSV	6 574,56
PSV - Práce a dodávky PSV	85 677,85
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	120,69
713 - Izolácie tepelné	8 913,92
762 - Konštrukcie tesárske	8 485,69
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 877,09
764 - Konštrukcie klampiarske	26 851,42
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	8 451,58
766 - Konštrukcie stolárske	12 327,59
771 - Podlahy z dlaždíc	11 738,14
776 - Podlahy povlakové	540,97
781 - Obklady	2 544,54
784 - Maľby	3 826,22

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

169 758,38


TOPSTAV É&A s.r.o.
IČO: 46 51

ROZPOČET

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

1 - SO 01 - Environmentálne centrum

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Dátum:

07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Projektant:

Ing. Balogh Attila

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Anton Édes

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu**169 758,38**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					84 080,53
D	1	Zemné práce					2 055,50
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	24,662	13,28	327,51
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	24,662	1,05	25,90
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,851	83,93	71,42
4	K	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,851	16,78	14,28
5	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,506	70,37	35,61
6	K	133211109.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,506	12,78	6,47
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	26,019	1,89	49,18
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,019	4,85	126,19
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	442,323	0,48	212,32
10	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,019	8,73	227,15
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,019	0,86	22,38
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,630	22,51	937,09
D	2	Zakladanie					974,27
13	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,836	63,20	116,04
14	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,176	119,26	140,25
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI	t	0,093	2 503,33	232,81
16	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,038	117,60	4,47
17	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,607	117,81	71,51
18	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	5,610	19,58	109,84
19	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	5,610	5,83	32,71
20	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,055	2 373,96	130,57
21	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,065	117,47	7,64
22	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,225	117,98	26,55
23	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,676	24,33	40,78
24	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,676	7,66	12,84
25	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,020	2 413,06	48,26

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

3 886,25



Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	9,639	212,90	2 052,14
27	K	3142752381	Komínová zostava pr. 200 mm, výška 8,9 m	súb.	1,000	1 834,11	1 834,11

D 5

Komunikácie

3 608,48

28	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	74,000	6,80	503,20
29	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	74,000	8,04	594,96
30	K	596911122.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	74,000	19,48	1 441,52
31	M	592460018100.S	Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná	m2	75,480	14,16	1 068,80

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

46 937,72

32	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	152,480	7,79	1 187,82
33	K	611460243.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	152,480	16,93	2 581,49
34	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	152,480	9,87	1 504,98
35	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	152,480	6,33	965,20
36	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	26,475	19,06	504,61
37	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	534,981	5,62	3 006,59
38	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	534,981	15,04	8 046,11
39	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	534,981	7,96	4 258,45
40	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	534,981	6,15	3 290,13
41	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	269,079	15,15	4 076,55
42	K	625250208.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	52,008	34,21	1 779,19
43	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	204,901	64,53	13 222,26
44	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	12,170	44,68	543,76
45	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,719	144,54	103,92
46	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	0,719	13,13	9,44
47	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,719	4,00	2,88
48	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,280	16,11	36,73
49	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,287	4,68	1,34
50	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,067	2 511,90	168,30
51	K	631571010.S	Násyp z kameniva - okapový chodník	m3	5,500	86,35	474,93
52	K	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	10,920	38,08	415,83
53	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	71,12	426,72
54	M	553310011000	Zárubňa oceľová typ S-SH 100 V/600 mm L/P pre sadrokartón	ks	2,000	31,74	63,48
55	M	553310011200	Zárubňa oceľová typ S-SH 100 V/800 mm L/P pre sadrokartón	ks	1,000	32,44	32,44
56	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	1,000	35,36	35,36
57	M	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	2,000	35,36	70,72

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	642944221.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m ²	ks	1,000	86,03	86,03
59	M	553310009300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1250x1970x160 mm	ks	1,000	42,46	42,46

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 043,75

60	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	151,420	6,77	1 025,11
61	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	152,934	3,32	507,74
62	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	235,986	3,06	722,12
63	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	235,986	1,77	417,70
64	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	235,986	2,02	476,69
65	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	152,480	5,01	763,92
66	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m ²	152,480	5,00	762,40
67	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	65,010	8,02	521,38
68	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	48,400	5,47	264,75
69	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	19,345	3,53	68,29
70	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	151,620	3,29	498,83
71	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál	m ³	13,520	39,27	530,93
72	K	9650818101	Búranie nášľapnej vrstvy podlahy vrátane vyrovnanie podkladu	m ²	152,480	12,11	1 846,53
73	K	968071115.S	Demontáž okien 1 bm obvodu - 0,005t	m	68,800	5,49	377,71
74	K	968071116.S0	Demontáž dverí vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	23,060	5,49	126,60
75	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m ²	152,480	4,31	657,19
76	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m ²	534,981	3,40	1 818,94
77	K	978036141.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m ²	269,079	0,92	247,55
78	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	74,255	15,18	1 127,19
79	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 410,845	0,47	663,10
80	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	74,255	11,94	886,60
81	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	445,530	1,33	592,55
82	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	74,255	69,22	5 139,93

D 99

Presun hmôt HSV

6 574,56

83	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	156,761	41,94	6 574,56
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

85 677,85

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

120,69

84	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	11,759	0,26	3,06
85	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004	2 240,84	8,96
86	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m ²	11,759	4,83	56,80
87	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m ²	13,523	3,60	48,68
88	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,021	3,12	3,19

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Izolácie tepelné				8 913,92
89	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	441,920	1,66	733,59
90	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	450,758	17,65	7 955,88
91	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	10,920	1,16	12,67
92	M	283720029600	Doska Austrotherm EPS 150 hr. 70 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	11,138	7,99	88,99
93	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	76,269	1,61	122,79

D 762			Konštrukcie tesárske				8 485,69
94	K	7623318001	Demontáž debnenia a latovania	m2	212,130	9,40	1 994,02
95	K	7623412001	M+D latovania a kontralatovania	m2	288,443	12,28	3 542,08
96	K	7623412002	M+D doplnenia krovu	súbor	1,000	2 584,17	2 584,17
97	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	70,408	5,19	365,42

D 763			Konštrukcie - drevostavby				1 877,09
98	K	763115512	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50	m2	12,835	52,43	672,94
99	K	763115712	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RBI 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50	m2	18,867	59,54	1 123,34
100	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	15,570	5,19	80,81

D 764			Konštrukcie klampiarske				26 851,42
101	K	764171302.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	288,443	58,37	16 836,42
102	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	288,443	14,55	4 196,85
103	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	68,160	0,83	56,57
104	K	764327230.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	62,690	20,00	1 253,80
105	K	764331450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	5,100	31,96	163,00
106	K	764339410.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	2,400	85,40	204,96
107	K	764339820.S	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	10,400	5,27	54,81
108	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	62,690	34,30	2 150,27
109	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	68,160	1,14	77,70
110	K	764392460.S	Úžľabie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 750 mm	m	9,138	37,11	339,11
111	K	764392850.S	Demontáž úžľabia	m	4,438	1,78	7,90
112	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	16,100	19,91	320,55
113	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	16,100	1,51	24,31
114	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	12,793	1,50	19,19
115	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	18,630	32,28	601,38
116	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	20,650	0,95	19,62
117	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	239,715	2,19	524,98

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							8 451,58
118	K	765321810.S0	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov do sutiny, na debnení s lepenkou, sklon do 45°, -0,01400 t + odvoz a likvidácia vrátane ekologického vyčistenia stavby a dokladov	m2	212,130	37,55	7 965,48
119	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69,048	7,04	486,10

D 766 Konštrukcie stolárske							12 327,59
120	K	766621400.0	Montáž okien plastových	m2	25,470	65,35	1 664,46
121	M	pc2	Okno plastové 1200x1900 mm	ks	5,000	657,58	3 287,90
122	M	pc3	Okno plastové 1600x1800 mm	ks	1,000	830,63	830,63
123	M	pc4	Okno plastové 1600x1200 mm	ks	1,000	553,75	553,75
124	M	pc5	Okno plastové 2100x1500 mm	ks	1,000	908,49	908,49
125	M	pc6	Okno plastové 600x600 mm	ks	2,000	103,83	207,66
126	M	pc7	Okno plastové 1200x1500 mm	ks	1,000	519,13	519,13
127	M	pc8	Okno plastové 2400x1500 mm	ks	1,000	1 038,28	1 038,28
128	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	38,05	228,30
129	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	6,000	18,55	111,30
130	M	6116100004001	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm,	ks	6,000	259,57	1 557,42
131	K	766662133.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	75,54	75,54
132	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	18,55	37,10
133	M	611610000400.S1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm	ks	2,000	259,57	519,14
134	K	766694154.S0	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	ks	12,000	22,93	275,16
135	M	6115600007001	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná, z	m	16,100	25,76	414,74
136	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	106,007	0,93	98,59

D 771 Podlahy z dlaždíc							11 738,14
137	K	771415016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 150 mm	m	117,120	3,98	466,14
138	M	597640000600.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké l x v 300x150x14 mm	m2	18,271	23,90	436,68
139	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	140,140	19,23	2 694,89
140	M	597740003800.S0	Dlaždice keramické, hr. 20 mm	m2	145,746	52,83	7 699,76
141	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	97,926	4,50	440,67

D 776 Podlahy povlakové							540,97
142	K	776411000.S	Lepenie podlahových líšt soklových	m	14,260	3,46	49,34
143	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	14,403	2,10	30,25
144	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	12,340	9,67	119,33
145	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	12,710	15,26	193,95
146	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	12,340	0,61	7,53
147	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	12,340	1,25	15,43
148	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	12,340	1,07	13,20
149	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	12,340	8,92	110,07
150	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,680	0,40	1,87

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 781			Obklady				2 544,54
151	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	54,852	21,74	1 192,48
152	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm	m2	57,046	22,74	1 297,23
153	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,585	2,54	54,83
D 784			Maľby				3 826,22
154	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	687,461	1,09	749,33
155	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	696,013	0,87	605,53
156	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	696,013	2,75	1 914,04
157	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	63,404	8,79	557,32

10

10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

1 - SO 01 - Environmentálne centrum

Časť:

1_1 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

KS:

Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

Projektant:

Ing. Balogh Attila

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Anton Édes

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 330,07
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 330,07
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	6 330,07	20,00%	1 266,01	
Cena s DPH		v EUR		7 596,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

1 - SO 01 - Environmentálne centrum

Časť:

1_1 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

KS:

Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

Projektant:

Ing. Balogh Attila

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Anton Édes

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 330,07
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	6 330,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 330,07	20,00%	1 266,01

Cena s DPH v EUR **7 596,08**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom
Objekt: 1 - SO 01 - Environmentálne centrum
Časť: **1_1 - Zdravotechnika**

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada
Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom
Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum: 07.02.2023
Projektant: Ing. Balogh Attila
Spracovateľ: Anton Édes

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 330,07

PSV - Práce a dodávky PSV

6 330,07

713 - Izolácie tepelné

187,68

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

700,70

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 689,64

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

3 752,05

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 330,07

ROZPOČET

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

1 - SO 01 - Environmentálne centrum

Časť:

1_1 - Zdravotechnika

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum:

07.02.2023

Projektant:

Ing. Balogh Attila

Spracovateľ:

Anton Édes

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV							6 330,07
D 713 Izolácie tepelné							6 330,07
1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	25,000	3,63	187,68
2	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	25,500	1,58	40,29
3	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	3,63	36,30
4	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	10,200	1,74	17,75
5	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,608	1,61	2,59
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							
6	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	18,000	11,26	202,68
7	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	18,000	1,63	29,34
8	K	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	5,000	12,26	61,30
9	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	2,47	12,35
10	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	3,000	12,77	38,31
11	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	4,93	14,79
12	K	721172230.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	11,500	11,11	127,77
13	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	11,500	2,47	28,41
14	K	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	3,500	12,49	43,72
15	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,500	4,93	17,26
16	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	1,79	1,79
17	M	551610001100	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	1,000	74,69	74,69
18	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	41,000	0,99	40,59
19	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,012	1,28	7,70
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
20	K	722171114	Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO Dxt 26x3 mm v kotúčoch	m	25,000	24,38	609,50
21	K	722171115	Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO Dxt 32x3 mm v kotúčoch	m	10,000	36,01	360,10
22	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	5,20	15,60
23	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000	19,08	57,24

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	2,000	5,20	10,40
25	M	551210022100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz	ks	2,000	32,91	65,82
26	K	722221200.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	1,000	5,32	5,32
27	M	551110017800.S	Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šróbením, filtračným sítkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	1,000	176,88	176,88
60	K	722270152.S	Montáž dvojfiltre pre filtrovanie mechanických nečistôt a proti usadzovaniu vodného kameňa 1"	ks	1,000	9,06	9,06
61	M	436320005300	Filter 2x10" GEL.DEPURA DOUBLEAU - 1", pre zachytávanie mechanických nečistôt a zníženie rizika usadzovania vodného kameňa, GEL.DEPURA DOUBLEAU	ks	1,000	157,07	157,07
28	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	35,000	4,69	164,15
29	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	35,000	1,31	45,85
30	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,540	0,87	12,65

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

3 752,05

31	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	21,17	42,34
32	M	642360000500.S	Misa záchodová keramickej závesná so splachovacím okruhom	ks	2,000	104,16	208,32
33	K	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	49,70	99,40
34	M	552370000100.S	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	2,000	544,44	1 088,88
35	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	35,97	71,94
36	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	2,000	86,30	172,60
37	K	725245270.S	Montáž sprchových kútov kompletných	ks	1,000	211,47	211,47
38	M	552230000700.S	Kút sprchový - kompletný	ks	1,000	520,79	520,79
39	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,000	2,89	5,78
40	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	2,000	35,31	70,62
41	K	725319120.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych, bez výtokových armatúr	ks	1,000	23,86	23,86
42	M	5523100019000	Kuchynský drez nerezový	ks	1,000	121,70	121,70
43	K	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	1,000	52,84	52,84
44	M	541320005500.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčny, objem 80 l	ks	1,000	328,57	328,57
45	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	12,000	6,37	76,44
46	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	12,000	11,56	138,72
47	K	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	2,000	12,18	24,36
48	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	85,56	171,12
49	K	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	12,18	12,18
50	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	79,72	79,72
51	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	3,80	3,80
52	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	81,45	81,45
53	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	8,40	16,80
54	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sífón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	26,55	53,10
55	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	9,26	9,26

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sífón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	19,64	19,64
57	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	8,45	8,45
58	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	26,55	26,55
59	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,426	0,35	11,35

TB



IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom
Objekt:
1 - SO 01 - Environmentálne centrum
Časť:
1_2 - Areálový vodovod

JKSO:
Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

KS:
Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ:
Obec Vrbová nad Váhom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO: 46 528 741
IČ DPH: SK2023407122

Projektant:
Ing. Balogh Attila

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Anton Édes

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 836,29
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 836,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 836,29	20,00%	967,26

Cena s DPH v EUR **5 803,55**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOPSTAV

IČO: 46 528 741

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom
Objekt: 1 - SO 01 - Environmentálne centrum
Časť: **1_2 - Areálový vodovod**

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada
Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom
Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum: 07.02.2023
Projektant: Ing. Balogh Attila
Spracovateľ: Anton Édes

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 836,29
HSV - Práce a dodávky HSV	4 836,29
1 - Zemné práce	2 803,74
2 - Zakladanie	193,43
4 - Vodorovné konštrukcie	364,37
8 - Rúrové vedenie	326,45
99 - Presun hmôt HSV	1 148,30

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **4 836,29**

TOPSTAV É&A

ZPOČET

stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

1 - SO 01 - Environmentálne centrum

Časť:

1_2 - Areálový vodovod

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Dátum:

07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Projektant:

Ing. Balogh Attila

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Anton Édes

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 836,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 836,29

D 1

Zemné práce

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	43,384	21,98	2 803,74
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	43,384	1,24	953,58
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	43,384	1,89	82,00
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,456	4,85	79,81
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	279,752	0,48	134,28
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,456	8,73	143,66
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,456	0,86	14,15
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,330	22,51	592,69
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,928	4,17	112,29
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,472	30,90	323,58
11	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	19,792	15,86	313,90

D 2

Zakladanie

12	K	2791000600	M+D prestup cez základy	ks	1,000	193,43	193,43
----	---	------------	-------------------------	----	-------	--------	--------

D 4

Vodorovné konštrukcie

13	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,984	60,89	364,37
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

326,45

14	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	37,400	0,62	23,19
15	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	37,400	1,98	74,05
16	M	286530020100.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	2,506	4,61	11,55
17	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	37,400	3,98	148,85
18	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	37,400	0,86	32,16
19	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	37,400	0,98	36,65

D 99

Presun hmôt HSV

1 148,30

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
20	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,136	36,88	1 148,30

TO

IČO.

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Environmentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom
Objekt:
1 - SO 01 - Environmentálne centrum
Časť:
1_3 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

KS:
Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ:
Obec Vrbová nad Váhom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO: 46 528 741
IČ DPH: SK2023407122

Projektant:
Ing. Balogh Attila

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Anton Édes

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 734,01
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	23 734,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	23 734,01	20,00%	4 746,80

Cena s DPH v EUR **28 480,81**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STAVBA MODERNÝCH

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom
Objekt: 1 - SO 01 - Environmentálne centrum
Časť: **1_3 - Vykurovanie**

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada
Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom
Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum: 07.02.2023
Projektant: Ing. Balogh Attila
Spracovateľ: Anton Édes

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	23 734,01
PSV - Práce a dodávky PSV	22 984,14
713 - Izolácie tepelné	901,47
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	13 131,87
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3 811,59
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	822,64
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 279,73
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	1 036,84
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	749,87
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 734,01

IC

ROZPOČET

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

1 - SO 01 - Environmentálne centrum

Časť:

1_3 - Vykurovanie

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Projektant: Ing. Balogh Attila

Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ: Anton Édes

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 734,01

D PSV Práce a dodávky PSV 22 984,14

D 713 Izolácie tepelné 901,47

1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	72,200	3,98	287,36
2	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	73,644	2,70	198,84
3	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	62,210	3,98	247,60
4	M	283310006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	63,454	2,46	156,10
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,710	1,50	11,57

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 13 131,87

6	K	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	6,30	6,30
7	M	484630006200.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 18 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	54,43	54,43
8	K	732460010	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	2 402,89	2 402,89
9	M	4847300018000	Tepelné čerpadlo vzduch-voda SPLIT aroTHERM Split 75/5 A 230 V + VWL 77/5 IS + regulátor sensoCOMFORT 720	sada	1,000	9 229,18	9 229,18
10	M	pc1	Pripojovacia súprava s poistným ventilom	ks	1,000	432,62	432,62
11	K	732pc1	M+D MaR - info cena	kpl	1,000	862,35	862,35
12	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	112,580	1,28	144,10

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 3 811,59

13	K	733151006.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 18/1,0 mm	m	62,210	21,39	1 330,67
14	K	733151012.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	72,200	32,22	2 326,28
15	K	733191201	Tlaková skúška potrubia do D 40 mm	m	134,410	0,76	102,15
16	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	32,600	1,61	52,49

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 822,64

17	K	73420911R	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1	ks	8,000	5,13	41,04
18	M	rs	Ventil VV15	ks	8,000	29,69	237,52
19	K	734222612s	M+D termostatická hlavica	ks	10,000	25,19	251,90
20	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	12,000	3,65	43,80
21	M	551210033700	Ventil PS	ks	12,000	8,07	96,84
22	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	5,19	5,19
23	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	15,09	15,09
24	K	734315010.S	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	2,000	12,03	24,06

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
25	M	551240001900.S	Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	ks	2,000	52,57	105,14
26	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,117	0,29	2,06
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						3 279,73	
27	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	8,000	2,38	19,04
28	K	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	12,35	12,35
29	M	484530013700	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxlh 600x1200x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	190,11	190,11
30	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	12,72	63,60
31	M	484530021600	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxlh 600x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	5,000	256,57	1 282,85
32	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	16,38	16,38
33	M	21060140-60-0010	RADIK VK 21-0600/1400	ks	1,000	363,33	363,33
34	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	16,38	16,38
35	M	484530022000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxlh 600x1800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	359,08	359,08
36	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	5,46	5,46
37	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	7,000	10,59	74,13
38	K	735162130.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	2,000	12,82	25,64
39	M	484520001300	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxxlhl 750x1220x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	2,000	101,44	202,88
40	K	735pc1	M+D fitingy a armatúry pre kúrenie - odhad	kpl	1,000	597,01	597,01
41	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	27,984	1,84	51,49
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení						1 036,84	
42	K	769060540	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 10-16 (3/8"x5/8") - odhad	m	50,000	10,98	549,00
43	M	196350002400	Dvojica rúr medených predizolovaných DUO d 10-16 mm (3/8"x5/8") dl. 20 m, MICROWELL	m	50,000	9,41	470,50
44	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	8,845	1,96	17,34
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						749,87	
45	K	HZS000111r	Spustenie vykurovania, skúška kúrenia apod. - info cena	kpl	1,000	749,87	749,87

TOPSTAV E



RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

2 - SO 02 - Budova pre názorné ukážky

JKSO:

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

KS:

Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

Projektant:

Ing. Balogh Attila

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Anton Édes

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	110 197,61
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	110 197,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	110 197,61	20,00%	22 039,52

Cena s DPH v EUR **132 237,13**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



IČO:

SK2023407122

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

2 - SO 02 - Budova pre názorné ukážky

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Projektant: Ing. Balogh Attila

Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ: Anton Édes

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 110 197,61

HSV - Práce a dodávky HSV	57 959,14
1 - Zemné práce	689,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 555,82
4 - Vodorovné konštrukcie	15 583,59
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 677,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 019,96
99 - Presun hmôt HSV	4 432,89
PSV - Práce a dodávky PSV	52 238,47
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	17 112,95
713 - Izolácie tepelné	1 224,97
762 - Konštrukcie tesárske	1 608,70
764 - Konštrukcie klampiarske	1 710,53
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	5 100,12
766 - Konštrukcie stolárske	1 582,41
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	22 965,31
777 - Podlahy syntetické	933,48

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 110 197,61

II

IČO.



023407122

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K 417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,649	139,28	647,51
26	K 417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	30,993	13,21	409,42
27	K 417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	30,993	4,22	130,79
28	K 417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,418	2 421,80	1 012,31

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 677,88

29	K 621460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	75,480	9,02	680,83
30	K 621460243.S	Vonkajšia omietka podhľadov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	75,480	18,15	1 369,96
31	K 621460383.S	Vonkajšia omietka podhľadov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	75,480	11,29	852,17
32	K 621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	75,480	6,33	477,79
33	K 622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	196,374	6,84	1 343,20
34	K 622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	196,374	16,27	3 195,00
35	K 622460383.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	196,374	9,38	1 841,99
36	K 622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	196,374	6,15	1 207,70
37	K 632921115.S	Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu, rozmeru nad 300 x 300 mm	ks	38,000	1,76	66,88
38	M 58384000470001	Doskovitý kameň, šlapák	ks	38,000	43,22	1 642,36

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 019,96

39	K 941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	116,160	3,06	355,45
40	K 941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	116,160	1,77	205,60
41	K 941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	116,160	2,02	234,64
42	K 941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	75,480	5,01	378,15
43	K 952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	75,480	5,00	377,40
44	K 961055111.S0	Búranie prekrytia žumpy (podklad pre suché WC)	m3	1,386	248,40	344,28
45	K 962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	35,195	3,22	113,33
46	K 962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	17,670	28,67	506,60
47	K 963012510.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	19,060	127,11	2 422,72
48	K 96401122002	Búranie existujúceho venca	m3	3,456	138,03	477,03
49	K 965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	8,664	16,71	144,78
50	K 968071115.S	Demontáž okien 1 bm obvodu - 0,005t	m	31,350	5,49	172,11
51	K 968071116.S0	Demontáž dverí vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	39,800	5,49	218,50
52	K 978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	94,557	3,40	321,49
53	K 978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	101,817	3,01	306,47
54	K 979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	127,518	15,18	1 935,72
55	K 979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 422,842	0,47	1 138,74

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
56	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	127,518	11,94	1 522,56
57	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	765,108	1,33	1 017,59
58	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	127,518	69,22	8 826,80
D		99	Presun hmôt HSV				4 432,89
59	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	105,696	41,94	4 432,89
D		PSV	Práce a dodávky PSV				52 238,47
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				17 112,95
60	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	108,327	0,99	107,24
61	M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	124,576	0,70	87,20
62	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarným spoju	m2	108,327	7,65	828,70
63	M	221430000100.S	Toluén pre nitráciu	t	0,009	1 749,58	15,75
64	M	245920000900	Zálievka FATRAFOL Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg, FATRA IZOLFA	kg	0,867	16,79	14,56
65	M	247410003000	Lepidlo polyuretánové POWER KLEBER D4, 310 g, DEN BRAVEN	ks	75,461	6,68	504,08
66	M	283220002600	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,8 mm, š. 2,05m s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA	m2	124,576	9,10	1 133,64
67	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	108,327	0,66	71,50
68	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	124,576	1,52	189,36
69	K	712kvetinac	M+D kvetináč na streche vrátane výsadby	ks	4,000	1 442,05	5 768,20
70	K	712zelenastrecha	M+D zelenej strechy v skladbe - odkvapová vrstva (priestorová slučková rohož apod.), vegetačná, drenážna a hydroakumulačná vrstva, extenzívna zeleň (rastliny a krycia vrstva)	m2	87,000	91,11	7 926,57
71	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	144,320	3,23	466,15
D		713	Izolácie tepelné				1 224,97
72	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	86,638	8,11	702,63
73	M	283720029400	Doska Austrotherm EPS 150 hr. 50 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	88,371	5,72	505,48
74	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,473	1,61	16,86
D		762	Konštrukcie tesárske				1 608,70
75	K	762331800	Demontáž viazaných konštrukcií krovov + debnenia a latovania	m2	128,010	9,40	1 203,29
76	K	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0,03000 t	m2	86,638	3,88	336,16
77	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,343	5,19	69,25
D		764	Konštrukcie klampiarske				1 710,53
78	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	25,100	0,83	20,83
79	K	764327230.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	11,950	20,00	239,00
80	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	11,950	34,30	409,89
81	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	25,100	1,14	28,61

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K 764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	4,000	19,91	79,64
83	K 764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	6,400	1,51	9,66
84	K 764430440.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	26,450	29,10	769,70
85	K 764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	3,550	32,28	114,59
86	K 764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	7,100	0,95	6,75
87	K 998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,550	2,19	31,86

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 5 100,12

88	K 765321810.S0	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov do sutiny, na debnení s lepenkou, sklon do 45°, -0,01400 t + odvoz a likvidácia vrátane ekologického vyčistenia stavby a dokladov	m2	128,010	37,55	4 806,78
89	K 998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,667	7,04	293,34

D 766 Konštrukcie stolárske 1 582,41

90	K 766621400.0	Montáž okien plastových	m2	4,060	65,35	265,32
91	M pc1	Okno plastové 800x1015 mm	ks	5,000	234,20	1 171,00
92	K 766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,000	7,85	39,25
93	M 6115600005001	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná,	m	4,000	22,82	91,28
94	M 611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE	ks	5,000	0,58	2,90
95	K 998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,608	0,93	12,66

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 22 965,31

96	K 767extschodisko	M+D exteriérového schodiska + schodiskové zábradlie vrátane potrebných náterov	súbor	1,000	14 016,80	14 016,80
97	K 767zabradlie	M+D zábradlie na streche vrátane potrebných náterov	m	26,450	328,79	8 696,50
98	K 998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	196,883	1,28	252,01

D 777 Podlahy syntetické 933,48

99	K 777610000	Protiprašný náter na podlahe	m2	75,480	12,28	926,89
100	K 998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,033	0,82	6,59

T
 IČ Df. 407122

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

3 - Elektroinštalácia, bleskozvod, SO 03 Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

KS:

Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

Projektant:

Ing. Balogh Attila

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Anton Édes

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 891,62
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	28 891,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	28 891,62	20,00%	5 778,32

Cena s DPH v EUR **34 669,94**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

3 - Elektroinštalácia, bleskozvod, SO 03 Prípojka NN

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Dátum:

07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Projektant:

Ing. Balogh Attila

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Anton Édes

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

28 891,62

2) Ostatné náklady

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 891,62

TE

IC



3407122

ZPOČET

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

3 - Elektroinštalácia, bleskozvod, SO 03 Prípojka NN

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Dátum:

07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Projektant:

Ing. Balogh Attila

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Anton Édes

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							28 891,62
1	M	Pol1	LEGRAND VALENA vyp. 1	ks	5,000	7,56	37,80
2	M	Pol2	LEGRAND PLEXO vyp. 1 IP55	ks	1,000	14,65	14,65
3	M	Pol3	LEGRAND VALENA vyp. 5	ks	4,000	9,55	38,20
4	M	Pol4	LEGRAND PLEXO vyp. 5 IP55	ks	1,000	15,01	15,01
5	M	Pol5	LEGRAND VALENA vyp. 5b	ks	1,000	9,86	9,86
6	M	Pol6	LEGRAND VALENA vyp. 6	ks	2,000	7,68	15,36
7	M	Pol7	Zásuvka, 250V~/16A /2P+E/ LEGRAND VALENA	ks	23,000	9,21	211,83
8	M	Pol8	Zásuvka, 250V~/16A /2P+E/ LEGRAND PLEXO IP44	ks	4,000	18,48	73,92
9	M	Pol9	Prístrojová krabica KO68	ks	50,000	3,23	161,50
10	M	Pol10	CYKY-J 3x1,5mm ²	bm	350,000	0,83	290,50
11	M	Pol11	CYKY-J 3x2,5mm ²	bm	220,000	1,51	332,20
12	M	Pol12	CYKY-J 5x2,5mm ²	bm	26,000	2,21	57,46
13	M	Pol13	CYKY-J 5x6mm ²	bm	28,000	5,22	146,16
14	M	Pol14	NAYY-J 4x16mm ²	bm	10,000	2,62	26,20
15	M	Pol15	PHILIPS SM120V W20L120 1xLED37S/830 PSD 38W	ks	32,000	166,12	5 315,84
16	M	Pol16	PHILIPS WT460C L1600 1xLED64S/840 VWB 6400lm, 52W	ks	9,000	259,57	2 336,13
17	M	Pol17	Stropné svietidlo PHILIPS CORELINE SLIM DOWNLIGHT IP44	ks	5,000	52,49	262,45
18	M	Pol18	Vývod pre svietidlo nástenné /typ podľa výberu investora/, ukončený vo svorkovnici IP20	ks	2,000	12,11	24,22
19	M	Pol19	HR-Skúšobná svorka SZ	ks	5,000	1,51	7,55
20	M	Pol20	HR-Spojovacia svorka SS	ks	9,000	0,51	4,59
21	M	Pol21	HR-Okapová svorka	ks	5,000	1,29	6,45
22	M	Pol22	HR-Svorka k uzemňovacej tyči SJ02	ks	10,000	1,52	15,20
23	M	Pol23	HR-Uzemňovacia tyč ZT20 d20	ks	10,000	18,41	184,10
24	M	Pol24	HR-Pozinkovaný ocelový pás FeZn 30/4mm	bm	20,000	1,44	28,80
25	M	Pol25	HR-Drôt AlMgSi D 8.00mm	bm	78,000	6,98	544,44
26	M	Pol26	HR-Strešný držiak bleskozvodu	ks	40,000	2,94	117,60
27	M	Pol27	HR-Podpera vedenia do muríva PV02	ks	20,000	0,83	16,60
28	M	Pol28	HR-Zachytávacia tyč JP15	ks	3,000	7,94	23,82
29	M	Pol29	HR-Držiak zachytávace tyče DJ4d	ks	3,000	7,88	23,64
30	M	Pol30	Rozvádzač R-H	ks	1,000	1 442,05	1 442,05
31	M	Pol31	Rozvádzač R-P	ks	1,000	1 130,58	1 130,58
32	M	Pol32	Rozvádzač R-E	ks	1,000	749,87	749,87
33	M	Pol33	Podružný materiál montážny	%	5,000	275,14	1 375,70
34	K	Pol34	Inštačné práce /hod.	hod	450,000	29,42	13 239,00
35	K	Pol35	Revízie	hod	8,000	26,07	208,56
36	K	Pol36	Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	ks	1,000	403,78	403,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

4 - SO 04 - Kanalizačná prípojka splašková - nová, areálová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

KS:

Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

Projektant:

Ing. Balogh Attila

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Anton Édes

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 486,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	12 486,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 486,20	20,00%	2 497,24

Cena s DPH v EUR **14 983,44**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TL

IČO: 46528741

122

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

4 - SO 04 - Kanalizačná prípojka splašková - nová, areálová kanalizácia

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Projektant: Ing. Balogh Attila

Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ: Anton Édes

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

12 486,20

HSV - Práce a dodávky HSV

12 486,20

1 - Zemné práce

3 976,56

2 - Zakladanie

386,86

4 - Vodorovné konštrukcie

838,12

8 - Rúrové vedenie

5 298,36

99 - Presun hmôt HSV

1 986,30

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 486,20

TOPSTAV

IK 2023407122

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
21	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	37,400	0,86	32,16
22	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	7,480	30,62	229,04
23	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	37,400	1,75	65,45
24	K	89410111301	Osadenie žumpy 12 m3	ks	1,000	519,13	519,13
25	M	594340000500.S	Akumulačná nádrž, lxšxv 3100x2400x2250 mm, objem nádrže 12 m3, železobetónová	ks	1,000	3 663,81	3 663,81
26	K	8944311601	M+D revíznej šachty - RŠ vrátane výkopov a podkladov	ks	1,000	749,87	749,87
27	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	37,400	1,04	38,90
D		99	Presun hmôt HSV				1 986,30
28	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	54,226	36,63	1 986,30

IČO: 46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

5 - SO 05 - Kanalizačná prípojka dažďová - nová

JKSO:

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

KS:

Dátum:

07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

Projektant:

Ing. Balogh Attila

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Anton Édes

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

17 623,58

0,00

Cena bez DPH

17 623,58

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižovaná

0,00

20,00%

0,00

17 623,58

20,00%

3 524,72

Cena s DPH

v EUR

21 148,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOPSTAV

IČO: 46 528 741

.22

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

5 - SO 05 - Kanalizačná prípojka dažďová - nová

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Dátum:

07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Projektant:

Ing. Balogh Attila

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Anton Édes

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	17 623,58
1 - Zemné práce	17 623,58
4 - Vodorovné konštrukcie	7 196,00
8 - Rúrové vedenie	1 209,58
99 - Presun hmôt HSV	5 723,72
	3 494,28

2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 623,58

TOPSTAV É&A
50
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

ROZPOČET

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

5 - SO 05 - Kanalizačná prípojka dažďová - nová

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Dátum:

07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Projektant:

Ing. Balogh Attila

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Anton Édes

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 623,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 623,58

D 1

Zemné práce

7 196,00

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	27,600	13,28	366,53
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	27,600	1,05	28,98
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	93,870	22,30	2 093,30
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	93,870	1,23	115,46
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	121,470	1,87	227,15
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	57,201	4,83	276,28
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	972,417	0,48	466,76
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	57,201	8,65	494,79
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	57,201	0,86	49,19
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	91,522	12,68	1 160,50
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,269	4,14	266,07
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	27,513	30,58	841,35
13	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	52,000	15,57	809,64

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 209,58

14	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,440	50,13	72,19
15	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,948	53,34	690,65
16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,360	53,34	19,20
17	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,800	133,47	240,25
18	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,100	16,72	35,11
19	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,084	1 811,68	152,18

D 8

Rúrové vedenie

5 723,72

20	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	80,922	0,86	69,59
21	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	16,184	30,62	495,55
22	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	80,922	1,75	141,61

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	89410111301	Osadenie akumuláčnej nádrže 12 m3	ks	1,000	519,13	519,13
24	M	594340000500.S	Akumulačná nádrž, lxšxv 3100x2400x2250 mm, objem nádrže 12 m3, železobetónová	ks	1,000	3 663,81	3 663,81
25	K	8944311601	M+D revíznej šachty - RŠ vrátane výkopov a podkladov	ks	1,000	749,87	749,87
26	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	80,922	1,04	84,16
D 99 Presun hmôt HSV							3 494,28
27	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	95,394	36,63	3 494,28

TOPETA



IČO: 46

0000000407122

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

5 - SO 05 - Kanalizačná prípojka dažďová - nová

Časť:

5_1 - Dažďová záhrada 28 m2

JKSO:

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

KS:

Dátum:

07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

Projektant:

Ing. Balogh Attila

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Anton Édes

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

14 139,11

0,00

Cena bez DPH

14 139,11

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižovaná

0,00

20,00%

0,00

14 139,11

20,00%

2 827,82

Cena s DPH

v EUR

16 966,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOPSTAV

940

50

IČO: 46 528 741

SK2023407122

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom
Objekt: 5 - SO 05 - Kanalizačná prípojka dažďová - nová
Časť: **5_1 - Dažďová záhrada 28 m2**

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada
Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom
Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum: 07.02.2023
Projektant: Ing. Balogh Attila
Spracovateľ: Anton Édes

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

14 139,11

HSV - Práce a dodávky HSV

14 139,11

1 - Zemné práce

13 029,74

2 - Zakladanie

68,40

4 - Vodorovné konštrukcie

130,05

5 - Komunikácie

210,00

99 - Presun hmôt HSV

700,92

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 139,11

TOPSTAV

9.

IČO: 46 528 1...



ROZPOČET

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

5 - SO 05 - Kanalizačná prípojka dažďová - nová

Časť:

5_1 - Dažďová záhrada 28 m²

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Dátum:

07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Projektant:

Ing. Balogh Attila

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Anton Édes

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

14 139,11

D 1 Zemné práce

14 139,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	28,000	0,15	4,20
2	K	111151121.S	Kosenie parkového trávnikára do 1000 m ² s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	28,000	0,12	3,36
3	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	63,783	48,75	3 109,42
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	63,783	1,89	120,55
5	K	180402111.S	Založenie trávnikára parkového výševom v rovine do 1:5	m ²	28,000	0,92	25,76
6	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,865	8,14	7,04
7	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 200 mm	m ²	28,000	4,17	116,76
8	K	181301107.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr. do 500 mm	m ²	60,000	11,06	663,60
9	M	pc1	Pôdna zmes (kompost, piesok, llová ornica)	t	18,000	51,91	934,38
10	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m ³	ks	688,000	0,31	213,28
11	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m ³	ks	10,000	0,31	3,10
12	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m ³	ks	10,000	45,78	457,80
13	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	688,000	0,23	158,24
14	M	pc4	Dodáva - trvalky	ks	688,000	6,35	4 368,80
15	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	28,000	0,06	1,68
16	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	28,000	0,20	5,60
17	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	28,000	0,02	0,56
18	K	184004722.S	Výsadba sadeníc kríkov, výšky nad 250 do 600 mm do jamky s priemerom 350 mm, hĺbky 350 mm	ks	10,000	0,72	7,20
19	M	02662000040000	dodávka sadeníc kríkov	ks	10,000	23,44	234,40
20	K	184102115.S	Výsadba dreveny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	10,000	20,63	206,30
21	M	pc2	Zlatý dážd'	ks	3,000	248,03	744,09
22	M	0265600033001	Hruška	ks	2,000	248,03	496,06
23	M	02653000290001	Drieň	ks	2,000	37,49	74,98
24	M	0265300023001	Kalina	ks	3,000	19,03	57,09
25	K	184202112.S	Zakotvenie dreveny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	10,000	13,82	138,20

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M 052170000700	Oporné koly, dĺžka 3 m bez kôry, priemer 8 cm	ks	10,100	14,42	145,64
27	M pc3	Kotviaci jutový pás	m	5,000	0,75	3,75
28	K 184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	10,000	3,22	32,20
29	K 184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	10,000	0,74	7,40
30	M silvamix	tablety Silvamix (5ks/1 strom, 2 ks/ker) 1 ks = 10 g	ks	20,000	0,05	1,00
31	K 184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	70,000	2,15	150,50
32	M 055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	6 308,750	0,05	315,44
33	K 185802113.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,048	278,79	13,38
34	M 251910000100.S	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené	t	0,049	1 851,88	90,74
35	K 185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	28,000	0,03	0,84
36	K 185804111.S	Ošetrovanie vysadených kvetín v rovine	m2	60,000	1,94	116,40
D 2 Zakladanie						
37	K 212752126.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	6,000	11,40	68,40
D 4 Vodorovné konštrukcie						
38	K 461991111.S	Zhotovenie ochran. opevnenia dna a svahov melior. kanálov z geotext., fólie alebo sieťoviny	m2	35,000	2,40	84,00
39	M 693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	35,700	1,29	46,05
D 5 Komunikácie						
40	K 564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	60,000	3,50	210,00
D 99 Presun hmôt HSV						
41	K 998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	16,021	43,75	700,92

IČO: 46 52

inovárii 00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

6 - SO 06 - Navrhovaná vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

KS:

Dátum:

07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

Projektant:

Ing. Balogh Attila

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Anton Édes

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

9 682,31

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 682,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	9 682,31	20,00%	1 936,46

Cena s DPH

v EUR

11 618,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TC

7122

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt: **6 - SO 06 - Navrhovaná vodovodná prípojka**

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum: 07.02.2023

Projektant: Ing. Balogh Attila

Spracovateľ: Anton Édes

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	9 682,31
1 - Zemné práce	9 682,31
4 - Vodorovné konštrukcie	1 735,34
8 - Rúrové vedenie	555,04
99 - Presun hmôt HSV	7 034,60
	357,33

2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 682,31

ICU: 40 520 141 IC DPH: SK2023407122

ROZPOČET

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

6 - SO 06 - Navrhovaná vodovodná prípojka

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum:

07.02.2023

Projektant:

Ing. Balogh Attila

Spracovateľ:

Anton Édes

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 682,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 682,31

D 1

Zemné práce

1 735,34

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	24,000	13,280	318,72
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	24,000	1,050	25,20
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,480	22,510	78,33
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,480	1,240	4,32
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	27,480	1,890	51,94
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,040	4,850	97,19
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	340,680	0,480	163,53
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,040	8,730	174,95
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,040	0,860	17,23
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,064	22,510	721,76
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,440	4,170	31,02
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,840	30,900	25,96
13	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	1,588	15,860	25,19

D 4

Vodorovné konštrukcie

555,04

14	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,440	50,470	72,68
15	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,480	60,890	29,23
16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,360	60,890	21,92
17	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,800	133,850	240,93
18	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,100	18,020	37,84
19	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,084	1 814,750	152,44

D 8

Rúrové vedenie

7 034,60

20	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	3,000	0,620	1,86
21	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	3,000	1,980	5,94

TOPSTAV

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	286530020100.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	0,201	4,610	0,93
23	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	3,000	3,980	11,94
24	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	0,860	2,58
25	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	3,000	0,980	2,94
26	K	89pc1	M+D vodomernej šachty vrátane vodomernej zostavy	kpl	1,000	6 373,900	6 373,90
27	K	8napojenievoda	M+D - napojenie na jestvujúci rozvod vody (NP 100/G1", výkop, spätné vyspravenie atď.)	ks	1,000	634,510	634,51
D 99			Presun hmôt HSV				357,33
28	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,689	36,880	357,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

6 - SO 06 - Navrhovaná vodovodná prípojka

Časť:

6_1 - Navrhovací polievací vodovod

JKSO:

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

KS:

Dátum: 07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

46 528 741

IČ DPH:

SK2023407122

Projektant:

Ing. Balogh Attila

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Anton Édes

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 003,36
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5 003,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 003,36	20,00%	1 000,67

Cena s DPH v EUR **6 004,03**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom
Objekt: 6 - SO 06 - Navrhovaná vodovodná prípojka
Časť: **6_1 - Navrhovací polievací vodovod**

Miesto: Vrbová nad Váhom - Zlatá osada
Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom
Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum: 07.02.2023
Projektant: Ing. Balogh Attila
Spracovateľ: Anton Édes

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 003,36

HSV - Práce a dodávky HSV

3 695,06

1 - Zemné práce

2 191,84

4 - Vodovonné konštrukcie

282,53

8 - Rúrové vedenie

330,63

99 - Presun hmôt HSV

890,06

PSV - Práce a dodávky PSV

1 308,30

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 308,30

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 003,36

TI

IČO: 46

946 211 50

107122

ROZPOČET

Stavba:

Enviromentálne centrum v obci Vrbová nad Váhom

Objekt:

6 - SO 06 - Navrhovaná vodovodná prípojka

Časť:

6_1 - Navrhovací polievací vodovod

Miesto:

Vrbová nad Váhom - Zlatá osada

Dátum:

07.02.2023

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Projektant:

Ing. Balogh Attila

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Anton Édes

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 003,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 695,06

D 1

Zemné práce

2 191,84

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	33,640	22,510	757,24
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	33,640	1,240	41,71
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	33,640	1,890	63,58
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,760	4,850	61,89
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	216,920	0,480	104,12
6	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,760	8,730	111,39
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,760	0,860	10,97
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,416	22,510	459,56
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,880	4,170	87,07
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,120	30,900	250,91
11	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	15,347	15,860	243,40

D 4

Vodorovné konštrukcie

282,53

12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,640	60,890	282,53
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 8

Rúrové vedenie

330,63

13	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	39,000	0,620	24,18
14	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	39,000	1,980	77,22
15	M	286530020100.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	2,613	4,610	12,05
16	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	39,000	3,980	155,22
17	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	39,000	0,860	33,54
18	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	29,000	0,980	28,42

D 99

Presun hmôt HSV

890,06

19	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,134	36,880	890,06
----	---	-------------	--	---	--------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 308,30

TOP!

IČO: 46 52

234

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
D		724	Zdravotechnika - strojné vybavenie					1 308,30
20	K	724133010.S0	Montáž čerpadla vodovodného	ks	1,000	133,930	133,93	
21	M	426810037700.S	Čerpadlo ponorné, výkon 4 kW, 400V, 2"	ks	1,000	867,100	867,10	
22	M	426810039400	Zariadenie na ovládanie jednofázových čerpadiel LogicPress TIME, 230V, 1,5 kW, inštalácia na zásuvky, PRORAIN	ks	1,000	73,470	73,47	
23	K	9664097011	Zadažďovač výsuvný - montáž + dodávka	ks	2,000	113,630	227,26	
24	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	11,284	0,580	6,54	

INVEST

IČO: 46 52

2023401 124